


ZÁKLADY




POZNÁMKY :

- NAVRHOVÁNÉ ZÁKLADOVÉ PÁSY - BETON B 15
- POD ZÁKLADOVÉ PÁSY JE NAVRHOVÁNÉ ZHUTNĚNÉ STŘKOVÉ LOŽKO hr. 100mm, PŘETO JE POTŘEBNÉ VÝKO POD ZÁKLADOVÉ PÁSY VYHLIBIT HLUBŠE AKO SÚ KOTY VYZNAČENÉ VO VÝKŘESE ZÁKLADOV
- PŘEDPOKLADNÁ TAZITELNOST ZEMINY TR. III
- ZÁKLADY NAVRHOVUJEME VYHLIBIT RUČNĚ, POZOR DAT ABY NEDOSLO KU PODKOPANÍ JESTV. ZÁKLADOV

DŠ - DILATAČNÁ ŠPÁRA - VLOŽIŤ POLYSTYRÉN HR. 10 mm

PÓDORYS



VJAZD DO GARÁŽE

POHLAD ČELNÝ

POHLAD BOČNÝ




LEGENDA MATERIÁLOV:

- A** NAVRH. FASÁDNY NÁTER BET. MURIVA
- B** NAVRH. KLAMPARSKÉ KONŠTRUKCE
Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- C** NAVRH. OCELOVÉ DVOKRÍDLOVÉ VRÁTA

VÝKAZ DVERÍ

- a** – OCELOVE DVOUKRÍDLOVÉ VRÁTA, OTVÁRÁVÉ, PÍNE, OSADENÉ DO STAV. OTVORU 2600 x 2400 mm, FARBA SA UPRESNÍ PRI REALIZACII – CEKOM 1 ks
- b** – OCELOVE DVOUKRÍDLOVÉ VRÁTA, OTVÁRÁVÉ, PÍNE, OSADENÉ DO STAV. OTVORU 2500 x 2400 mm,


REZ A-A



- SI
- NAVRH KRYTINA - HYDROBIT V 60 S 42 H SIVÝ - NATAVIŤ + PENETRAČNÝ NÁTER
 - NAVRH MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA HR. 120 MM A VÝSTUŽ 2X KARI SIET' KY14, 100/100/8

- S2
- NAVRH KRYTINA - HYDROBIT V 60 S 42 H SIVÝ - NATAVIŤ + PENETRAČNÝ NÁTER
 - NAVRH POLYSTYREN BETÓN V 2% SPÁDE HR. DO 40 MM
 - NAVRH MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA HR. 120 MM - BETÓN C-20/25 A VÝSTUŽ 2X KARI SÍŤ KY14. 100/100/8

REZ B-B











VÝKAZ PREKLADOV

- KP-2x - KERAMICKÝ PREKLAD POROTHERM (70 x 238 x 3000 mm) - CELKOM 2 ks

LEGENDA MIESTNOSTI:

Kód	Názov miestností	Plocha	Podlaha	Steny	Stropy
101	GARÁŽ NA HASIČSKÚ TECHNIKU	17,40 2,20	JESTV. BETÓNOVÝ POTER NAVRH. BETÓNOVÝ POTER	BETÓNOVÁ KONŠT. GARÁŽE	BETÓNOVÁ KONŠT. GARÁŽE
102	GARÁŽ NA PROTIPOVODNÚ TECHNIKU	9,25	NAVRH. BETÓNOVÝ POTER	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAIBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MAIBA
CELKOM PLOCHA		28,85 m ²			

LEGENDA MATERIÁLOV:

							
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLIT	PROSTÝ BETÓN	STŘIKOPESOK fr. 0-32 ZHUTNENÝ	JESTVUJÍCÁ OBVODOVÁ STĚNA PREFABRIKOVANÉJ GARÁŽE	HYDROIZOLÁCIA NP+1xHYDROBIT	DREVO V REZE	NASYPANÁ ZEMINA	

NAVRHOVANÁ OBVODOVÁ STĚNA Z BETÓNOVÝCH ŠALOVACÍCH TVÁRNIC HR. 200 A 250 MM


NAVRHOVANÝ ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - CELKOM 9,60 M2, PARKOVÝ OBRUBNÍK - CELKOM DĹ. 22,0 M

RASTLÝ TERÉN


NAVRH: ATIKA Z TVÁRNIC YTONG, HR. 100 MM

POZNÁMKA :
\$ ROZMERMI: 100x249x599 MM

- NAVRHLIE SA PRÍDEŽNÉ ESTV. GARÁŽE A ZVÝŠENÉ SVETLEJ VÝŠKY GARÁŽE
 POVOĽNÉ DIVERE DEMONTOVAŤ
 GARÁŽ. PŘEMESTIŤ NA VOJNU PLOCHU NA VEDIAČE PRESTRANSTVO
 PRI ESTV. ZAKLADOCH PŘEDPOKLAD, ŽE SÚ LIŠKOVÉ. JE POTŘEBNÉ DOBETŇOVAŤ
 NAVRHLIE SA PO ORVODE ESTV. PŘI PLOCHY GARÁŽE NADMUROKA SOKLA Z BETONOVÝCH ŠALOVACÍCH TVÁRNIC HR.300 MM, VÝŠKY 500 MM
 ESTV. JELIČUJÚ GARÁŽ. PŘEMESTIŤ SPÁŤ NA POVOĽNÉ MESTO
 Z LIHOZADNEJ STRANY SA NAVRHLIE ZREALIZOVAŤ PŘEDŽENIE GARÁŽE Z BETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 200 MM, KOMPLET S BETONOVÝMI ZÁKLADMI,
 VRAŤOVANIE NOVEJ PŇOLIAHY, STORNEJ KONSTRUKCIE A OSAĐENIA DVOUKRÍDLOVÝCH VŇAT
 DREVENÝ PŇVÝK LIKOVŇE ALBO PŘECHADZAJUCE MURBOM. ORAJIT LIPIENKOU A 400H
 VIDIEŇIE PŇVÝK KROVU SÚ OPRACOVANÉ + OPĀRIT IMPREGNAČNÝM NĀTEROM
 NAVRHLIE SA VŇMURITOVANIE ATKY Z TROCH STRĀN Z TVÁRNIC YTONG S ROZMĚRI: 100x249x599 MM, HR. 100 MM
 NAVRHLIE SA ŽB. VŇNEC Z BETONU C-20/25 S ROZMĚRI: 200/250 MM + KOMBIDOSKA HR. 50 MM
 NAVRHLIE SA KLAMPARSKĀ KONSTRUKCIE PORLSTOVANÝ PŇOODKAPOVÝ ŽŇAB DN 125, DŽKY: 6,25 M,
 PORLSTOVANÝ DŽADVOY DN 100, DŽKY: 2,2 M - 2K5
 (ESTV. GARÁŽ. OSAĐIT (PODBETŇOVAŤ) V 2X SKLONE



+0,000 = úroveň jstv. podlahy v miestnosti garáže

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING. JÁN STAŠ	VYPRACOVAL: <i>Projekcia inžinierska kancelária M.R. Stetianka 68/11 075 01 TREBŠŤOV tel.: 056/672 47 51 www.aproha.sk e-mail: aproha@tonline.sk</i>			ČÍSLO KÓPIE	1
	AUTOR NÁVRHU ING. JÁN STAŠ	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAV. ÚPRAVY		FORMÁT 4 x A4	
Miesto stavby INVESTOR	ING. JÁN STAŠ	PARCELA č.čslo 238/5, 238/1	DÁTUM 04/2018	MIERKA 1:50	ČÍSLO ZÁKAZKY 102/2018
	OBEC CERNOCHOV	HASTČSKÁ ZBROJNICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY	KLASIFIKÁCIA STAVBY 1 2 1 4 2		
NÁZOV STAVBY	HASTČSKÁ ZBROJNICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 103			
OBR.ŠKÁ PAST	ZÁKLADY, PÔDORYS, REZ A-A, REZ B-B, POHLADY – NÁVRHOVANÝ STAV				